植栽工(新植)

・ｷｬﾗ	H1.5×W1.5	1本
・ﾓﾐｼﾞ	H3.0×W1.5	1本
・ﾏﾂ	H3.0×W2.0	1本
・ﾂﾂｼﾞ類	H0.5	5本
・ｻﾂｷ,ﾂｹﾞ	W0.3	30本
・ﾀﾏﾘｭｳ	A=2.0m2	
・ﾊﾞｰｸ ﾏﾙﾁﾝｸﾞ	A=15.2m2	

移植工

・ｷﾝﾓｸｾｲ	H4.0×W2.0	1本
・ﾏｷ	H4.0×W1.2	1本
・ｻｻﾞﾝｶ	H3.5×W1.5	1本
・ｻｻﾞﾝｶ	H1.5×W0.8	1本
・ﾋｲﾗｷﾞ	H2.0×W1.5	1本
・ｳﾒ	H2.0×W1.5	1本
・ｶｷ	H3.0×W3.0	1本
・ｲﾁｮｳ	H4.0×W2.0	1本

土　工

・客土	1式

石　工

・崩れ石積	L=16.9m(H=0.7～1.2m)
・巻　　石	L=20.2m(H=0.3m)
・石 門 柱	N= 2 基 (H=1.2m,自然石)
・鉄平石張	A= 9.2m2(乱張)
・見切り石	L= 1.8m
・土間縁石	L= 5.4m
・飛 び 石	N=14 個
・景　　石	N= 5 個
・つくばい	N= 1 個
・雪見灯籠	N= 1 基(2尺)
・白川砂利	A=24.5m2
・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	A= 3.2m2

管渠工

・排水ﾊﾟｲﾌﾟ	L=10.0m(VU65)



平　面　図　S=1:100



立　面　図　S=1:100

氷上町U様邸 外構工事